

Anlage 6: Beprobungsplan für die Sanierungsüberwachung für 1 Jahr

Sanierungs - Quartal	1. Quartal								2. Quartal								3. Quartal								4. Quartal								
	Woche	1d	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	48	50	52					
Wass	Parameter																																
Förderbrunnen (Pw1.1 GWMP, Pw1.2 GWMQ, Pw1.3GWMR, Pw1.4GWMU)																																	
	BTEX	1	1	1	1		1		1			1				1		1			1			1		1		1					
	MKW, Naphthalin, LCKW	1							1							1					1			1			1						
	Fell, Feges., Mn Härte	1							1							1					1			1			1						
Mischwasser Eingang (Pw2.1)																																	
	BTEX																																
	Fell, Feges., Mn Härte	1																															
Mischwasser Eingang (Pw3.1)																																	
	BTEX	1			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1						
	Fell, Feges., Mn Härte	1							1							1					1			1			1						
vorgereinigtes Wasser (Pw4.1)																																	
	BTEX	1							1							1					1						1						
	Fell, Feges., Mn Härte	1							1							1					1						1						
vorgereinigtes Wasser (Pw5.1)																																	
	BTEX																																
	Fell, Feges., Mn Härte	1							1							1					1						1						
Anlagenausgang (Pw6.1)																																	
	BTEX	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	MKW, Naphthalin, LCKW	1							1							1					1						1						
	Fell, Feges., Mn Härte	1							1							1					1						1						
Luft																																	
Anlageneingang Rohluft (PL1.1,																																	
	BTEX	optional bei Bedarf																															
	Temperatur, Druck, Volumenstrom, Feuchte	optional bei Bedarf																															
Reinluft nach KatOx (PL1.3)																																	
	LCKW und VC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					

rot - Fremdüberwachung